



PÔDORYS NAVRHOVANÉHO OCELOVÉHO STROPU

M 1:50



SCHÉMATICKÝ REZ
M 1:25
ØR10/ DO KAŽDEJ VLVNÝ
200bm
A




VÝKAZ PLECHU RANNILA

PLECH RANNILA RAN 85A, t=0,88mm

PLOCHA :	43,05m ²
REZERVA 10%	4,5m ²
SPOLU	50,0m ²


DETAIL "A", ks:12

M 1:20



DETAIL STĽP, VODOROVNÝ NOSNÍK, ks:4

M 1:20



VÝPIS PROFILOVEJ OCELE

OZN.	PROFIL	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	HMOTNOSŤ (kg/m)	HMOTNOSŤ (kg)
1	IPE270	6,15	5	36,1	1110,1
2	IPE270	1,75	8	36,1	505,4
3	IPE270	6,9	2	36,1	498,2
4	U260	3,1	8	37,9	939,9
	PL5-250x60	0,25	42	2,4	25,2
	PL12-260x210	0,26	4	16,5	17,2
HMOTNOSŤ (kg):					3096
ZVARY, STRATY (+5%):					154,8
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg):					3250,8

POZNÁMKY :

- VÝKRES TVARU KOORDINOVAT' S VÝKRESMI PROJEKTOVEJ ČASTI ASR
 - PRED REALIZÁCIOU resp. PRED OBJEDNANÍM OCELI. PROFILOV PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !!!
- MATERIÁL :

OCEĽ: S235JRG2 (O-37), ZÁVITOVÁ TYČ (8.8)
NÁTER: 1xS2000; VRCHNÝ NÁTER - VÍD ČASŤ PO
ELEKTRODY: E 44.83

SADA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. 41ZÁKONUA Č. 363/1997 Z.z.

INVESTOR: obec LADOMIROVÁ 089 01 SVIDNÍK	STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNITNÉHO CENTRA obec LADOMIROVÁ	Ing. Dušan BODNÁR Ondavská 28B, 080 05PREŠOV tel.: fax:0517734726 E-mail:istatstudio@statstudio.sk	
GENERÁLNY PROJEKTANT:			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	OBJEKT: SO 01	DÁTUM: 03.2019	FORMÁT: 2x44
ING. BODNÁR Dušan		STUPEŇ: RP	ZÁČ.Č.: SO/19 - DB
PROJEKTANT:		KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: ST-01
ING. PECÚCH Matej	OBSAH: PÔDORYS STROPU	MIERKA: 1:50	