

LEGENDA:

R2

Jestvujúci podružný rozvádzač objektu

Jednopólový spínač 10 A, 250 V, radenie 1

Sériový prepínač 10 A, 250 V, radenie 5

Striedavý prepínač 10 A, 250 V, radenie 6

Striedavý prepínač dvojité 10 A, 250 V, radenie 5B (6+6)

Zásuvka dvojnásobná 16 A, 250 V

Žiarovkové svietidlo stropné, 230 V, 1x100W


Žiarivkové svietidlo 4-trubicové, vstavané, stropné, 230 V, 4x18W

LED bodové svietidlo, interiérové, 7W

NAVRHOVANÉ MURIVO Z TVÁRNIC POROBETÓNOVÝCH  
hr. 100mm a 150mm

LEGENDA RIEŠENÝCH MIESTNOSTÍ:

OZNAČENIE MIESTN.	NÁZOV A ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
2.10	KOMUNITNÉ CENTRUM	51,38
2.11	CHODBA	3,25
2.12	KOMUNITNÉ CENTRUM	60,91
2.13	KOMUNITNÉ CENTRUM	33,60
2.16	WC	3,92
2.17	SKLAD	13,70



TYPY ZÁSUVIEK, VYPÍNAČOV A SVIETIDIEL SÚ PONECHANÉ NA VÝBER INVESTORA !

POZNÁMKA:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V ÚROVNI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NENAHRÁDZA PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY A SLUŽÍ VÝHRADNE PRE ÚČEL VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA.

Vypracoval	Zodp. projektant	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK DUKL. HRDINOV 2473 09301 VRANOV n./T. 0907 020 591
Ing. MICHAL HUDACKÝ	Ing. JÁN SOTÁK		
Miesto stavby : LADOMIROVÁ		Okres : SVIDNÍK	
Investor : OBEC LADOMIROVÁ, 089 01 SVIDNÍK			
Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNITNÉHO CENTRA			
Objekt : ELEKTROINŠTALÁCIA			
Obsah : SVETELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA 2.N.P.			
Formát : 2 x A4	Dátum : 3./2019	Mierka : 1:100	Č. výkr. : 1

ROZVODNÁ SIEŤ: 3+N+PE, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.: PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: STN 33 2000-4-41

A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI

A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.: PRÚDOM PRI PORUČHE: STN 33 2000-4-41

4.11.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PRI PORUČHE

4.11.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÄJANIE

DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41

4.15.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE

4.11.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÄJANIE

VONKAJŠIE VPLVY: STANOVENÉ PODLA STN 33 2000-5-51 (pozri protokol/